


广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工 II标段 工程

工程量清单


合同编号：GXR20-ZB-016

招 标 人： 陆川县水利工作站 (盖单位公章)



招 标 人
法 定 代 表 人：  (签字)

代 理 机 构： 广西润德建筑工程咨询有限公司 (盖单位公章)



代 理 机 构
法 定 代 表 人：  (签字)

编 制 时 间： 2020年7月2日

总 说 明

招标编号：GXRD20-ZB-016

工程名称：广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段 第1页 共 1页

1. 工程概况：广西陆川县秦镜水库工程（水土保持部分），主要包括水土保持等工程。

2. 编制依据

（1）广西水利厅、广西发展和改革委员会、广西财政厅桂水基[2007]38号文，“关于发布《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电工程设计概（预）算系列定额》的通知”；

（2）2007年颁发的《广西水利水电建筑工程概（预）算定额》；

（3）2007年颁发的《广西水利水电设备安装工程概（预）算定额》；

（4）2007年颁发的《广西水利水电工程机械台时费算定额》；

（5）2014年颁发的《广西水利水电建筑工程概（预）算补充定额》；

（6）桂水基[2016]1号文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知；

（7）桂水基[2016]16号文，水利厅关于营业税改征增值税后广西水利电力工程计价依据调整的通知；

（8）桂水建设[2019]4号文，自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。

（9）各费率：

①社会保障及企业计提按人工费的32.8%计算。

②企业利润按直接工程费与间接之和的7%计算。

③材料价差按主要材料预算价与材料基价计算。

④税金按建筑企业适用的增值税率计算，税率调整为9%。

3. 材料价格：

按2020年《玉林建设工程造价信息》第3期陆川信息价格计算，陆川信息价没有的则参考同期玉林市信息价或南宁信息价及市场询价。

工程项目总价表

招标编号： GXRD20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段 第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	枢纽工程	242511.11
2	输水管道新增水保措施	142559.57
3	引水系统新增水保措施	1827.33
4	道路区	1099998.14
5	土料场	8078.27
6	弃渣场	3207094.00
7	施工生产生活区新增水保措施	19111.41
8	临时堆土场	134807.90
9	办公生活及文化福利建筑	48559.88
10	其他施工临时工程	49045.48
11	措施项目	0.00
12	其他项目	14860.78
	合计	4968454

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量单	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		枢纽工程				242511.11		
1.1		主坝及右坝端单薄体新增水保措施				54316.08		
1.1.1		工程措施				29576.00		
1.1.1.1	500101001001	表土剥离(机械清理表土,推土距离30m,厚≤30cm,坡度1:2.0)	m ²	1000	1.38	1380.00	6.2	
1.1.1.2	500103001001	表土回覆(机械平土)	m ³	300	1.86	558.00	13.5	
1.1.1.3	500101001002	表土剥离(人工清理表土,厚21~30cm)	m ²	2000	9.22	18440.00	6.2	
1.1.1.4	500103001002	表土回覆(人工平土,III类土)	m ³	600	15.33	9198.00	13.5	
1.1.2		植物措施				1626.31		
1.1.2.1	500114001001	直播种草,撒播,覆土(狗牙根草籽,80kg/hm ²)	hm ²	0.31	5246.17	1626.31	4.4	
1.1.3		临时措施				23113.77		
1.1.3.1	500101004001	挖掘机挖沟槽土方,III类土(就近堆放)	m ³	184.36	9.32	1718.24	6.3	
1.1.3.2	500103001003	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	184.36	6.01	1108.00	13.5	
1.1.3.3	500101004002	人工挖沟槽土方,III类土(就近堆放)	m ³	308.52	19.58	6040.82	6.3	
1.1.3.4	500103001004	土质排水沟、土质沉沙池填土(人工)	m ³	308.52	17.38	5362.08	13.5	
1.1.3.5	500114001002	彩条布覆盖	m ²	2394.8	3.71	8884.63		
1.2		一副坝新增水保措施				13394.28		
1.2.1		工程措施				5898.30		
1.2.1.1	500101001003	表土剥离(机械清理表土,推土距离30m,厚≤30cm,坡度1:2.0)	m ²	666.67	1.38	920.00	6.2	
1.2.1.2	500103001005	表土回覆(机械平土)	m ³	200	1.86	372.00	13.5	
1.2.1.3	500101001004	表土剥离(人工清理表土,厚21~30cm)	m ²	333.33	9.22	3073.30	6.2	
1.2.1.4	500103001006	表土回覆(人工平土,III类土)	m ³	100	15.33	1533.00	13.5	
1.2.2		植物措施				524.62		
1.2.2.1	500114001003	直播种草,撒播,覆土(狗牙根草籽,80kg/hm ²)	hm ²	0.1	5246.17	524.62	4.4	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
1.2.3		临时措施				6971.36		
1.2.3.1	500101004003	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	109.84	9.32	1023.71	6.3	
1.2.3.2	500103001007	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	109.84	6.01	660.14	13.5	
1.2.3.3	500101004004	人工挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	60.6	19.58	1186.55	6.3	
1.2.3.4	500103001008	土质排水沟、土质沉沙池填土(人工)	m ³	60.6	17.38	1053.23	13.5	
1.2.3.5	500114001004	彩条布覆盖	m ²	821.49	3.71	3047.73		
1.3		二副坝新增水保措施				31501.00		
1.3.1		工程措施				18425.30		
1.3.1.1	500101001005	表土剥离(人工清理表土, 厚21~30cm)	m ²	1333.3	9.22	12293.30	6.2	
1.3.1.2	500103001009	表土回覆(人工平土, III类土)	m ³	400	15.33	6132.00	13.5	
1.3.2		植物措施				734.46		
1.3.2.1	500114001005	直播种草, 撒播, 覆土(狗牙根草籽, 80kg/hm ²)	hm ²	0.14	5246.17	734.46	4.4	
1.3.3		临时措施				12341.24		
1.3.3.1	500101004005	人工挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	224.4	19.58	4393.75	6.3	
1.3.3.2	500103001010	土质排水沟、土质沉沙池填土(人工)	m ³	224.4	17.38	3900.07	13.5	
1.3.3.3	500114001006	彩条布覆盖	m ²	1091	3.71	4047.42		
1.4		连通渠(连通洞)、生态放水隧洞新增水保措施				11453.09		
1.4.1		临时措施				11453.09		
1.4.1.1	500101004006	人工挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	208.92	19.58	4090.65	6.3	
1.4.1.2	500103001011	土质排水沟、土质沉沙池填土(人工)	m ³	208.92	17.38	3631.03	13.5	
1.4.1.3	500114001007	彩条布覆盖	m ²	1005.8	3.71	3731.41		
1.5		二副坝右坝端单薄体新增水保措施				3264.31		
1.5.1		临时措施				3264.31		
1.5.1.1	500101004007	人工挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	59.2	19.58	1159.14	6.3	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
1.5.1.2	500103001012	土质排水沟、土质沉沙池填土(人工)	m ³	59.2	17.38	1028.90	13.5	
1.5.1.3	500114001008	彩条布覆盖	m ²	290.1	3.71	1076.27		
1.6		放水设施及出口河道新增水保措施				13071.27		
1.6.1		临时措施				13071.27		
1.6.1.1	500101004008	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	392.6	9.32	3659.03	6.3	
1.6.1.2	500103001013	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	392.6	6.01	2359.53	13.5	
1.6.1.3	500114001009	彩条布覆盖	m ²	1901	3.71	7052.71		
1.7		管理区新增水保措施				3932.21		
1.7.1		临时措施				3932.21		
1.7.1.1	500101004009	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	147.6	9.32	1375.63	6.3	
1.7.1.2	500103001014	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	147.6	6.01	887.08	13.5	
1.7.1.3	500114001010	彩条布覆盖	m ²	450	3.71	1669.50		
1.8		主坝右岸排水沟				111578.87		
1.8.1		工程措施				111578.87		
1.8.1.1		排水沟(L=230m)				107334.14		
1.8.1.1.1	500101004010	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	116.89	9.32	1089.41	6.3	
1.8.1.1.2	500101004011	挖掘机挖沟槽土方, III类土(弃运3km)	m ³	214.31	19.59	4198.33	6.3	
1.8.1.1.3	500103001015	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	99.36	17.38	1726.88	13.5	
1.8.1.1.4	500109001001	C20砼底板, 露天厚20cm	m ³	41.4	569.52	23578.13	14.5	
1.8.1.1.5	500109001002	C20砼排水沟壁	m ³	94.23	603.57	56874.40	14.5	
1.8.1.1.6	500109009001	沥青木板伸缩缝	m ²	8.85	111.88	990.14	14.1	
1.8.1.1.7	500110001001	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	333.16	56.66	18876.85	14.3	
1.8.1.2		沉沙池(3个)				4244.73		
1.8.1.2.1	500101004012	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	5.65	9.32	52.66	6.3	
1.8.1.2.2	500101004013	挖掘机挖沟槽土方, III类土(弃运3km)	m ³	18.35	19.59	359.48	6.3	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
1.8.1.2.3	500103001016	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.8	17.38	83.42	13.5	
1.8.1.2.4	500109001003	C20砼底板, 露天厚20cm	m ³	1.06	569.52	603.69	14.5	
1.8.1.2.5	500109001004	C20砼沉沙池壁	m ³	3.41	603.57	2058.17	14.5	
1.8.1.2.6	500110001002	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	19.19	56.66	1087.31	14.3	
2		输水管道新增水保措施				142559.57		
2.1		工程措施				11982.48		
2.1.1	500101001006	全面整地, 机械施工, III类土	hm ²	9.72	834.00	8106.48	6.2	
2.1.2	500101001007	表土剥离(机械清理表土, 推土距离30m, 厚≤30cm, 坡度1:2.0)	m ²	2000	1.38	2760.00	6.2	
2.1.3	500103001017	表土回覆(机械平土)	m ³	600	1.86	1116.00	13.5	
2.2		植物措施				61533.43		
2.2.1	500114001011	护坡铺草皮, 满铺率100%(马尼拉草)	m ²	3000	19.16	57480.00	4.4	
2.2.2	500114001012	直播种草, 撒播, 覆土(狗牙根草籽, 80kg/hm ²)	hm ²	0.2	5246.17	1049.23	4.4	
2.2.3	500114001013	种植乔木(白玉兰(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	80	14.28	1142.40	4.4	
2.2.4	500114001014	种植乔木(香樟(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	80	13.62	1089.60	4.4	
2.2.5	500114001015	种植乔木(马尾松(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	90	8.58	772.20	4.4	
2.3		临时措施				69043.66		
2.3.1	500114002001	编织袋袋装黏土挡土墙	m ³	256	84.15	21542.40	2.1	
2.3.2	500101002001	编织袋袋装黏土挡土墙拆除	m ³	256	3.00	768.00	6.1	
2.3.3	500101004014	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	1140	9.32	10624.80	6.3	
2.3.4	500103001018	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	1140	6.01	6851.40	13.5	
2.3.5	500114001016	彩条布覆盖	m ²	7886	3.71	29257.06		
3		引水系统新增水保措施				1827.33		

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
3.1		临时措施				1827.33		
3.1.1	500101004015	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	55.96	9.32	521.55	6.3	
3.1.2	500103001019	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	55.96	6.01	336.32	13.5	
3.1.3	500114001017	彩条布覆盖	m ²	261.31	3.71	969.46		
4		道路区				1099998.14		
4.1		防汛路新增水保措施				15039.22		
4.1.1		临时措施				15039.22		
4.1.1.1	500101004016	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	452	9.32	4212.64	6.3	
4.1.1.2	500103001020	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	452	6.01	2716.52	13.5	
4.1.1.3	500114001018	彩条布覆盖	m ²	2186	3.71	8110.06		
4.2		库区内施工临时道路新增水保措施				80106.81		
4.2.1		工程措施				48619.58		
4.2.1.1	500101001008	全面整地, 机械施工, III类土	hm ²	1.87	834.00	1559.58	6.2	
4.2.1.2	500114001019	机械清理泥结石(弃运3km)	m ³	2600	18.10	47060.00	6.2	
4.2.2		临时措施				31487.23		
4.2.2.1	500101004017	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	950.4	9.32	8857.73	6.3	
4.2.2.2	500103001021	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	950.4	6.01	5711.90	13.5	
4.2.2.3	500114001020	彩条布覆盖	m ²	4560	3.71	16917.60		
4.3		3、4号弃渣场进场路维修新增水保措施				889603.63		
4.3.1		工程措施				844489.00		
4.3.1.1	500101002002	挖掘机挖土方, III类土(弃运3km)	m ³	18100	16.60	300460.00	6.3	
4.3.1.2	500101001009	表土剥离(机械清理表土, 推土距离30m, 厚≤30cm, 坡度1:2.0)	m ²	13667	1.38	18860.00	6.2	
4.3.1.3	500103001022	表土回覆(机械平土)	m ³	4100	1.86	7626.00	13.5	
4.3.1.4	500114002002	泥结石路面, 厚20cm	m ²	10350	48.78	504873.00	13.5	
4.3.1.5	500114001021	机械清理泥结石(弃运3km)	m ³	700	18.10	12670.00	6.2	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
4.3.2		植物措施				22880.21		
4.3.2.1	500114001022	直播种草,撒播,覆土(狗牙根草籽,80kg/hm ²)	hm ²	1.38	5246.17	7239.71	4.4	
4.3.2.2	500114001023	种植乔木(白玉兰(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	300	14.28	4284.00	4.4	
4.3.2.3	500114001024	种植乔木(桂花(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	250	5.73	1432.50	4.4	
4.3.2.4	500114001025	种植乔木(木棉(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	350	13.62	4767.00	4.4	
4.3.2.5	500114001026	种植乔木(罗汉松(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	100	12.96	1296.00	4.4	
4.3.2.6	500114001027	种植乔木(马尾松(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	450	8.58	3861.00	4.4	
4.3.3		临时措施				22234.42		
4.3.3.1	500101004018	挖掘机挖沟槽土方,III类土(就近堆放)	m ³	552	9.32	5144.64	6.3	
4.3.3.2	500103001023	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	552	6.01	3317.52	13.5	
4.3.3.3	500114001028	彩条布覆盖	m ²	3712.2	3.71	13772.26		
4.4		土料场施工临时道路新增水土保持措施				27724.38		
4.4.1		工程措施				11274.46		
4.4.1.1	500101001010	全面整地,机械施工,III类土	hm ²	0.19	834.00	158.46	6.2	
4.4.1.2	500101001011	表土剥离(机械清理表土,推土距离30m,厚≤30cm,坡度1:2.0)	m ²	2000	1.38	2760.00	6.2	
4.4.1.3	500103001024	表土回覆(机械平土)	m ³	600	1.86	1116.00	13.5	
4.4.1.4	500114001029	机械清理泥结石(弃运3km)	m ³	400	18.10	7240.00	6.2	
4.4.2		植物措施				996.77		
4.4.2.1	500114001030	直播种草,撒播,覆土(狗牙根草籽,80kg/hm ²)	hm ²	0.19	5246.17	996.77	4.4	
4.4.3		临时设施				15453.15		

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
4.4.3.1	500101004019	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	454.8	9.32	4238.74	6.3	
4.4.3.2	500103001025	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	454.8	6.01	2733.35	13.5	
4.4.3.3	500114001031	彩条布覆盖	m ²	2286	3.71	8481.06		
4.5		引水系统施工临时道路新增水保措施				24043.38		
4.5.1		临时设施				24043.38		
4.5.1.1	500101004020	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	720	9.32	6710.40	6.3	
4.5.1.2	500103001026	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	720	6.01	4327.20	13.5	
4.5.1.3	500114001032	彩条布覆盖	m ²	3505.6	3.71	13005.78		
4.6		输水管道施工临时道路新增水保措施				63480.72		
4.6.1		植物措施				2286.40		
4.6.1.1	500114001033	直播种草, 撒播, 覆土(狗牙根草籽, 80kg/hm ²)	hm ²	0.13	5246.17	682.00	4.4	
4.6.1.2	500114001034	种植乔木(白玉兰(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	40	14.28	571.20	4.4	
4.6.1.3	500114001035	种植乔木(香樟(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	40	12.96	518.40	4.4	
4.6.1.4	500114001036	种植乔木(马尾松(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	60	8.58	514.80	4.4	
4.6.2		临时设施				61194.32		
4.6.2.1	500101004021	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	1834	9.32	17092.88	6.3	
4.6.2.2	500103001027	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	1834	6.01	11022.34	13.5	
4.6.2.3	500114001037	彩条布覆盖	m ²	8916.2	3.71	33079.10		
5		土料场				8078.27		
5.1		陆洁冲土料场新增水保措施				3323.49		
5.1.1		临时措施				3323.49		
5.1.1.1	500101004022	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	101.6	9.32	946.91	6.3	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
5.1.1.2	500103001028	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	101.6	6.01	610.62	13.5	
5.1.1.3	500114001038	彩条布覆盖	m ²	476	3.71	1765.96		
5.2		大滞塘土料场新增水保措施				4754.78		
5.2.1		临时措施				4754.78		
5.2.1.1	500101004023	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	213.6	9.32	1990.75	6.3	
5.2.1.2	500103001029	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	213.6	6.01	1283.74	13.5	
5.2.1.3	500114001039	彩条布覆盖	m ²	399	3.71	1480.29		
6		弃渣场				3207094.00		
6.1		大滞塘1#、2#弃渣场新增水保措施				2138840.49		
6.1.1		工程措施				1794339.91		
6.1.1.1	500103001030	表土回覆(机械平土)	m ³	64600	1.86	120156.00	13.5	
6.1.1.2		排水沟(L=4531m)				1657769.71		
6.1.1.2.1	500101004024	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	805.06	9.32	7503.16	6.3	
6.1.1.2.2	500101004025	挖掘机挖沟槽土方, III类土(弃运3km)	m ³	1475.9	19.59	28913.66	6.3	
6.1.1.2.3	500103001031	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	684.3	17.38	11893.13	13.5	
6.1.1.2.4	500109001005	C20砼底板, 露天厚15cm	m ³	756.02	572.94	433154.10	14.5	
6.1.1.2.5	500109009002	沥青木板伸缩缝	m ²	163.12	111.88	18249.87	14.1	
6.1.1.2.6	500105003001	M7.5水泥砂浆浆砌块石排水沟墙壁	m ³	2242.2	409.47	918113.63	16.2	
6.1.1.2.7	500105010001	M10水泥砂浆抹平面, 厚3cm	m ²	3101.6	25.13	77943.21	16.1	
6.1.1.2.8	500105010002	M10水泥砂浆抹立面, 厚3cm	m ²	5605.5	28.90	161998.95	16.1	
6.1.1.3		沉砂池(10个)				16414.20		
6.1.1.3.1	500101004026	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	45.36	9.32	422.76	6.3	
6.1.1.3.2	500103001032	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	38.44	17.38	668.09	13.5	
6.1.1.3.3	500109001006	C20砼底板, 露天厚15cm	m ³	6.6	572.94	3781.40	14.5	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
6.1.1.3.4	500105003002	M7.5水泥砂浆浆砌块石沉砂井墙壁	m ³	23	409.47	9417.81	16.2	
6.1.1.3.5	500105010003	M10水泥砂浆抹平面, 厚3cm	m ²	18.4	25.13	462.39	16.1	
6.1.1.3.6	500105010004	M10水泥砂浆抹立面, 厚3cm	m ²	57.5	28.90	1661.75	16.1	
6.1.2		植物措施				344500.58		
6.1.2.1	500114001040	直播种草, 撒播, 覆土(狗牙根草籽, 80kg/hm ²)	hm ²	21.52	5246.17	112897.58	4.4	
6.1.2.2	500114001041	种植乔木(白玉兰(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	4500	14.28	64260.00	4.4	
6.1.2.3	500114001042	种植乔木(桂花(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	4500	5.73	25785.00	4.4	
6.1.2.4	500114001043	种植乔木(木棉(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	4500	13.62	61290.00	4.4	
6.1.2.5	500114001044	种植乔木(罗汉松(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	500	12.96	6480.00	4.4	
6.1.2.6	500114001045	种植乔木(马尾松(带土球), 高=100cm, 胸径≤2cm)	株	8600	8.58	73788.00	4.4	
6.2		3#弃渣场新增水保措施				600022.88		
6.2.1		工程措施				590069.12		
6.2.1.1	500101001012	表土剥离(机械清理表土, 推土距离30m, 厚≤30cm, 坡度1:2.0)	m ²	6000	1.38	8280.00	6.2	
6.2.1.2	500103001033	表土回覆(机械平土)	m ³	1800	1.86	3348.00	13.5	
6.2.1.3		挡渣墙(L=68m)				276418.34		
6.2.1.3.1	500101004027	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	27.07	9.32	252.29	6.3	
6.2.1.3.2	500101004028	挖掘机挖沟槽土方, III类土(弃运3km)	m ³	164.69	19.59	3226.28	6.3	
6.2.1.3.3	500103001034	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	23.01	17.38	399.91	13.5	
6.2.1.3.4	500105003003	M7.5水泥砂浆浆砌块石挡墙基础	m ³	189.31	390.77	73976.67	16.2	
6.2.1.3.5	500105003004	M7.5水泥砂浆浆砌块石挡墙	m ³	468.38	409.47	191787.56	16.2	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
6.2.1.3.6	500109009003	沥青木板伸缩缝	m ²	38.69	111.88	4328.64	16.1	
6.2.1.3.7	500103005001	反滤包, 30*30*30cm	m ³	2.45	251.76	616.81	16.1	
6.2.1.3.8	500114001046	PVC排水管 Φ50	m	152.77	11.98	1830.18	16.1	
6.2.1.4		挡土墙 (L=22m)				48005.55		
6.2.1.4.1	500101004029	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	62.04	3.00	186.12	6.3	
6.2.1.4.2	500101004030	挖掘机挖III类土(弃运3km)	m ³	53.29	16.60	884.61	6.3	
6.2.1.4.3	500103001035	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	7.44	17.38	129.31	13.5	
6.2.1.4.4	500105003005	M7.5水泥砂浆浆砌块石挡墙基础	m ³	24.64	390.77	9628.57	16.2	
6.2.1.4.5	500105003006	M7.5水泥砂浆浆砌块石挡墙	m ³	88	409.47	36033.36	16.2	
6.2.1.4.6	500109009004	沥青木板伸缩缝	m ²	5.12	111.88	572.83	16.1	
6.2.1.4.7	500103005002	反滤包, 30*30*30cm	m ³	0.79	251.76	198.89	16.1	
6.2.1.4.8	500114001047	PVC排水管 Φ50	m	31.04	11.98	371.86	16.1	
6.2.1.5		排水沟				222600.60		
6.2.1.5.1		2000*900排水沟 (L=7m)				6237.55		
6.2.1.5.1.1	500101004031	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	4.94	9.32	46.04	6.3	
6.2.1.5.1.2	500101004032	挖掘机挖沟槽土方, III类土(弃运3km)	m ³	9.06	19.59	177.49	6.3	
6.2.1.5.1.3	500103001036	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.2	17.38	73.00	13.5	
6.2.1.5.1.4	500109001007	C25砼底板, 露天厚20cm	m ³	3.64	569.52	2073.05	14.5	
6.2.1.5.1.5	500109001008	C25砼排水沟壁, 厚30cm	m ³	3.78	603.57	2281.49	14.5	
6.2.1.5.1.6	500110001003	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	28	56.66	1586.48	14.3	
6.2.1.5.2		800*900排水沟 (L=330m)				216363.05		
6.2.1.5.2.1	500101004033	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	59.29	3.00	177.87	6.3	
6.2.1.5.2.2	500101004034	挖掘机挖沟槽土方, III类土(弃运3km)	m ³	108.71	19.59	2129.63	6.3	
6.2.1.5.2.3	500103001037	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	50.4	17.38	875.95	13.5	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
6.2.1.5.2.4	500109001009	C20砼底板，露天厚20cm	m ³	72.6	569.52	41347.15	14.5	
6.2.1.5.2.5	500109001010	C20砼排水沟壁	m ³	192.9	603.57	116428.65	14.5	
6.2.1.5.2.6	500109009005	沥青木板伸缩缝	m ²	17.7	111.88	1980.28	14.1	
6.2.1.5.2.7	500110001004	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	717.02	56.66	40626.35	14.3	
6.2.1.5.2.8		400*400排水沟（L=49m）				12797.17		
6.2.1.5.2.8.1	500101004035	挖掘机挖沟槽土方，III类土（就近堆放）	m ³	12.35	9.32	115.10	6.3	
6.2.1.5.2.8.2	500101004036	挖掘机挖沟槽土方，III类土（弃运3km）	m ³	22.65	19.59	443.71	6.3	
6.2.1.5.2.8.3	500103001038	回填土石方，机械夯填土石	m ³	10.5	17.38	182.49	13.5	
6.2.1.5.2.8.4	500109001011	C20砼底板，露天厚10cm	m ³	3.92	572.94	2245.92	14.5	
6.2.1.5.2.8.5	500109001012	C20砼排水沟壁，厚20cm	m ³	7.84	603.57	4731.99	14.5	
6.2.1.5.2.8.6	500109009006	沥青木板伸缩缝	m ²	0.72	111.88	80.55	14.1	
6.2.1.5.2.8.7	500110001005	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	88.2	56.66	4997.41	14.3	
6.2.1.6		沉沙池（6个）				14626.11		
6.2.1.6.1	500101004037	挖掘机挖沟槽土方，III类土（就近堆放）	m ³	5.65	9.32	52.66	6.3	
6.2.1.6.2	500101004038	挖掘机挖沟槽土方，III类土（弃运3km）	m ³	18.35	19.59	359.48	6.3	
6.2.1.6.3	500103001039	回填土石方，机械夯填土石	m ³	4.8	17.38	83.42	13.5	
6.2.1.6.4	500109001013	C20砼底板，露天厚20cm	m ³	3.74	569.52	2130.00	14.5	
6.2.1.6.5	500109001014	C20砼沉沙池壁	m ³	12.98	603.57	7834.34	14.5	
6.2.1.6.6	500110001006	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	73.53	56.66	4166.21	14.3	
6.2.1.7		场地硬化				14206.29		
6.2.1.7.1	500109001015	C25砼路面，厚20cm	m ²	75	126.85	9513.75	14.5	
6.2.1.7.2	500114001048	级配碎石公路基础垫层，厚10cm	m ²	75	25.86	1939.50	13.5	
6.2.1.7.3	500111001001	一般钢筋制作安装，机械	t	0.45	6117.86	2753.04	14.4	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
6.2.1.8		齿墙				2584.23		
6.2.1.8.1	500109001016	C20砼齿墙，墙厚30cm	m ³	3.12	603.57	1883.14	14.5	
6.2.1.8.2	500110001007	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	13	53.93	701.09	14.3	
6.2.2		植物措施				9953.76		
6.2.2.1	500114001049	直播种草，撒播，覆土（狗牙根草籽，80kg/hm ² ）	hm ²	0.61	5246.17	3200.16	4.4	
6.2.2.2	500114001050	种植乔木（白玉兰(带土球)，高=100cm，胸径≤2cm）	株	160	14.28	2284.80	4.4	
6.2.2.3	500114001051	种植乔木（桂花(带土球)，高=100cm，胸径≤2cm）	株	160	5.73	916.80	4.4	
6.2.2.4	500114001052	种植乔木（木棉(带土球)，高=100cm，胸径≤2cm）	株	160	13.62	2179.20	4.4	
6.2.2.5	500114001053	种植乔木（马尾松(带土球)，高=100cm，胸径≤2cm）	株	160	8.58	1372.80	4.4	
6.3		4#弃渣场新增水保措施				468230.63		
6.3.1		工程措施				454557.19		
6.3.1.1	500101001013	表土剥离（机械清理表土，推土距离30m，厚≤30cm，坡度1:2.0）	m ²	8666.7	1.38	11960.00	6.2	
6.3.1.2	500103001040	表土回覆（机械平土）	m ³	2600	1.86	4836.00	13.5	
6.3.1.3		挡渣墙（L=18m）				73423.08		
6.3.1.3.1	500101004039	挖掘机挖沟槽土方，III类土（就近堆放）	m ³	7.17	9.32	66.82	6.3	
6.3.1.3.2	500101004040	挖掘机挖沟槽土方，III类土（弃运3km）	m ³	43.6	19.59	854.12	6.3	
6.3.1.3.3	500103001041	回填土石方，机械夯填土石	m ³	6.09	17.38	105.84	13.5	
6.3.1.3.4	500105003007	M7.5水泥砂浆浆砌块石挡墙基础	m ³	50.11	390.77	19581.48	16.2	
6.3.1.3.5	500105003008	M7.5水泥砂浆浆砌块石挡墙	m ³	123.99	409.47	50770.19	16.2	
6.3.1.3.6	500109009007	沥青木板伸缩缝	m ²	9.67	111.88	1081.88	16.1	
6.3.1.3.7	500103005003	反滤包，30*30*30cm	m ³	1.54	251.76	387.71	16.1	
6.3.1.3.8	500114001054	PVC排水管 Φ50	m	48	11.98	575.04	16.1	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
6.3.1.4		排水沟				354355.53		
6.3.1.4.1		800*900排水沟 (L=523m)				354355.53		
6.3.1.4.1.1	500101004041	挖掘机挖沟槽土方, III类土 (就近堆放)	m ³	100.71	9.32	938.62	6.3	
6.3.1.4.1.2	500101004042	挖掘机挖沟槽土方, III类土 (弃运3km)	m ³	184.29	19.59	3610.24	6.3	
6.3.1.4.1.3	500103001042	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	85.6	17.38	1487.73	13.5	
6.3.1.4.1.4	500109001017	C20砼底板, 露天厚20cm	m ³	119.4	569.52	68000.69	14.5	
6.3.1.4.1.5	500109001018	C20砼排水沟壁	m ³	301.4	603.57	181916.00	14.5	
6.3.1.4.1.6	500109009008	沥青木板伸缩缝	m ²	28.16	111.88	3150.54	14.1	
6.3.1.4.1.7	500110001008	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	1136.4	56.66	64386.72	14.3	
6.3.1.4.1.8		400*400排水沟 (L=119m)				30864.99		
6.3.1.4.1.8.1	500101004043	挖掘机挖沟槽土方, III类土 (就近堆放)	m ³	26.12	9.32	243.44	6.3	
6.3.1.4.1.8.2	500101004044	挖掘机挖沟槽土方, III类土 (弃运3km)	m ³	47.88	19.59	937.97	6.3	
6.3.1.4.1.8.3	500103001043	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	22.2	17.38	385.84	13.5	
6.3.1.4.1.8.4	500109001019	C20砼底板, 露天厚10cm	m ³	9.52	572.94	5454.39	14.5	
6.3.1.4.1.8.5	500109001020	C20砼排水沟壁, 厚20cm	m ³	19.04	603.57	11491.97	14.5	
6.3.1.4.1.8.6	500109009009	沥青木板伸缩缝	m ²	1.92	111.88	214.81	14.1	
6.3.1.4.1.8.7	500110001009	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	214.2	56.66	12136.57	14.3	
6.3.1.5		沉沙池 (6个)				9982.58		
6.3.1.5.1	500101004045	挖掘机挖沟槽土方, III类土 (就近堆放)	m ³	5.65	9.32	52.66	6.3	
6.3.1.5.2	500101004046	挖掘机挖沟槽土方, III类土 (弃运3km)	m ³	18.35	19.59	359.48	6.3	
6.3.1.5.3	500103001044	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.8	17.38	83.42	13.5	
6.3.1.5.4	500109001021	C20砼底板, 露天厚20cm	m ³	3.12	569.52	1776.90	14.5	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
6.3.1.5.5	500109001022	C20砼沉沙池壁	m ³	9.62	603.57	5806.34	14.5	
6.3.1.5.6	500110001010	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m ²	33.6	56.66	1903.78	14.3	
6.3.2		植物措施				13673.44		
6.3.2.1	500114001055	直播种草,撒播,覆土(狗牙根草籽,80kg/hm ²)	hm ²	0.85	5246.17	4459.24	4.4	
6.3.2.2	500114001056	种植乔木(白玉兰(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	200	14.28	2856.00	4.4	
6.3.2.3	500114001057	种植乔木(桂花(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	200	5.73	1146.00	4.4	
6.3.2.4	500114001058	种植乔木(木棉(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	200	13.62	2724.00	4.4	
6.3.2.5	500114001059	种植乔木(马尾松(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	290	8.58	2488.20	4.4	
7		施工生产生活区新增水保措施				19111.41		
7.1		工程措施				5776.82		
7.1.1	500101001014	全面整地,机械施工,III类土	hm ²	0.73	834.00	608.82	6.2	
7.1.2	500101001015	表土剥离(机械清理表土,推土距离30m,厚≤30cm,坡度1:2.0)	m ²	2666.7	1.38	3680.00	6.2	
7.1.3	500103001045	表土回覆(机械平土)	m ³	800	1.86	1488.00	13.5	
7.2		植物措施				4374.48		
7.2.1	500114001060	直播种草,撒播,覆土(狗牙根草籽,80kg/hm ²)	hm ²	0.25	5246.17	1311.54	4.4	
7.2.2	500114001061	种植乔木(白玉兰(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	80	14.28	1142.40	4.4	
7.2.3	500114001062	种植乔木(香樟(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	80	12.96	1036.80	4.4	
7.2.4	500114001063	种植乔木(马尾松(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	103	8.58	883.74	4.4	
7.3		临时设施				8960.11		

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
7.3.1	500101004047	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	272	9.32	2535.04	6.3	
7.3.2	500103001046	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	272	6.01	1634.72	13.5	
7.3.3	500114001064	彩条布覆盖	m ²	1291.2	3.71	4790.35		
8		临时堆土场				134807.90		
8.1		1#、2#临时堆土场				18850.80		
8.1.1		工程措施				800.64		
8.1.1.1	500101001016	全面整地, 机械施工, III类土	hm ²	0.96	834.00	800.64	6.2	
8.1.2		临时措施				18050.16		
8.1.2.1	500114002003	编织袋袋装黏土挡土墙	m ³	86.4	84.15	7270.56	2.1	
8.1.2.2	500101002003	编织袋袋装黏土挡土墙拆除	m ³	86.4	3.00	259.20	6.3	
8.1.2.3	500101004048	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	174.8	9.32	1629.14	6.3	
8.1.2.4	500103001047	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	174.8	6.01	1050.55	13.5	
8.1.2.5	500114001065	直播种草, 撒播, 覆土(狗牙根草籽, 80kg/hm ²)	hm ²	0.96	5246.17	5036.32	4.4	
8.1.2.6	500114001066	彩条布覆盖	m ²	755.9	3.71	2804.39		
8.2		3#~6#临时堆土场				34169.60		
8.2.1		工程措施				1534.56		
8.2.1.1	500101001017	全面整地, 机械施工, III类土	hm ²	1.84	834.00	1534.56	6.2	
8.2.2		临时措施				32635.04		
8.2.2.1	500114002004	编织袋袋装黏土挡土墙	m ³	156.6	84.15	13177.89	2.1	
8.2.2.2	500101002004	编织袋袋装黏土挡土墙拆除	m ³	156.6	3.00	469.80	6.3	
8.2.2.3	500101004049	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	298.4	9.32	2781.09	6.3	
8.2.2.4	500103001048	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	298.4	6.01	1793.38	13.5	
8.2.2.5	500114001067	直播种草, 撒播, 覆土(狗牙根草籽, 80kg/hm ²)	hm ²	1.84	5246.17	9652.95	4.4	
8.2.2.6	500114001068	彩条布覆盖	m ²	1283	3.71	4759.93		
8.3		7#~8#临时堆土场				29004.35		

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
8.3.1		工程措施				1476.18		
8.3.1.1	500101001018	全面整地, 机械施工, III类土	hm ²	1.77	834.00	1476.18	6.2	
8.3.2		临时措施				27528.17		
8.3.2.1	500114002005	编织袋袋装黏土挡土墙	m ³	119.7	84.15	10072.76	2.1	
8.3.2.2	500101002005	编织袋袋装黏土挡土墙拆除	m ³	119.7	3.00	359.10	6.3	
8.3.2.3	500101004050	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	248.2	9.32	2313.22	6.3	
8.3.2.4	500103001049	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	248.2	6.01	1491.68	13.5	
8.3.2.5	500114001069	直播种草, 撒播, 覆土(狗牙根草籽, 80kg/hm ²)	hm ²	1.77	5246.17	9285.72	4.4	
8.3.2.6	500114001070	彩条布覆盖	m ²	1079.7	3.71	4005.69		
8.4		9#~10#临时堆土场				15894.76		
8.4.1		工程措施				33.36		
8.4.1.1	500101001019	全面整地, 机械施工, III类土	hm ²	0.04	834.00	33.36	6.2	
8.4.2		临时措施				15861.40		
8.4.2.1	500114002006	编织袋袋装黏土挡土墙	m ³	132	84.15	11107.80	2.1	
8.4.2.2	500101002006	编织袋袋装黏土挡土墙拆除	m ³	132	3.00	396.00	6.3	
8.4.2.3	500101004051	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	45.6	9.32	424.99	6.3	
8.4.2.4	500103001050	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	45.6	6.01	274.06	13.5	
8.4.2.5	500114001071	直播种草, 撒播, 覆土(狗牙根草籽, 80kg/hm ²)	hm ²	0.55	5246.17	2885.39	4.4	
8.4.2.6	500114001072	彩条布覆盖	m ²	208.4	3.71	773.16		
8.5		11#临时堆土场				25471.29		
8.5.1		临时措施				25471.29		
8.5.1.1	500114002007	编织袋袋装黏土挡土墙	m ³	264	84.15	22215.60	2.1	
8.5.1.2	500101002007	编织袋袋装黏土挡土墙拆除	m ³	264	3.00	792.00	6.3	
8.5.1.3	500101004052	挖掘机挖沟槽土方, III类土(就近堆放)	m ³	73.2	9.32	682.22	6.3	

分类分项工程量清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	合价(元)	主要技术条款	备注
8.5.1.4	500103001051	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	73.2	6.01	439.93	13.5	
8.5.1.5	500114001073	彩条布覆盖	m ²	361.6	3.71	1341.54		
8.6		12#临时堆土场				11417.10		
8.6.1		工程措施				3876.00		
8.6.1.1	500101001020	表土剥离(机械清理表土,推土距离30m,厚≤30cm,坡度1:2.0)	m ²	2000	1.38	2760.00	6.2	
8.6.1.2	500103001052	表土回覆(机械平土)	m ³	600	1.86	1116.00	6.3	
8.6.2		植物措施				3422.23		
8.6.2.1	500114001074	直播种草,撒播,覆土(狗牙根草籽,80kg/hm ²)	hm ²	0.2	5246.17	1049.23	4.4	
8.6.2.2	500114001075	种植乔木(白玉兰(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	80	14.28	1142.40	4.4	
8.6.2.3	500114001076	种植乔木(桂花(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	80	5.73	458.40	4.4	
8.6.2.4	500114001077	种植乔木(马尾松(带土球),高=100cm,胸径≤2cm)	株	90	8.58	772.20	4.4	
8.6.3		临时设施				4118.87		
8.6.3.1	500114002008	编织袋袋装黏土挡土墙	m ³	25.6	84.15	2154.24	2.1	
8.6.3.2	500101002008	编织袋袋装黏土挡土墙拆除	m ³	25.6	3.00	76.80	6.3	
8.6.3.3	500101004053	挖掘机挖沟槽土方,III类土(就近堆放)	m ³	56.4	9.32	525.65	6.3	
8.6.3.4	500103001053	土质排水沟、土质沉沙池填土(机械)	m ³	56.4	6.01	338.96	13.5	
8.6.3.5	500114001078	彩条布覆盖	m ²	275.8	3.71	1023.22		

分类分项工程量清单

招标编号：GXRD20-ZB-016

工程名称：广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计 量 单	工 程 数 量	永久设备及 未计价装置 性材料单价 (元)	安 装 单 价 (元)	永久设备及 未计价装置 性材料费 (元)	安 装 费 (元)	合 价 (元)	主要技术 条款编码	备 注

分类分项工程量清单

招标编号：GXR20-ZB-016

工程名称：广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称	计 量	工 程 数 量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技 术条款	备注
9	500114002009	办公生活及文化福利建筑	%	1	4855987.73	48559.88		
10	500114002010	其他施工临时工程	%	1	4904547.61	49045.48		

措施项目清单

招标编号: GXRD20-ZB-016

工程名称: 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
	无		

其他项目清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称：广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	建筑意外伤害保险费	14860.78	

零星工作(计日工)项目清单

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称：广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段 第1页 共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
1.1				
1.2				
2	材料			
2.1				
2.2				
3	机械			
3.1				
3.2				

工程单价费(税)率汇总表

招标编号： GXR20-ZB-016

工程名称： 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段 第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)							备注
		其他 直接 费	现场 经费	施工 管理费	社会保障及 企业计提费	企业 利润	风险 金	税金	
一	建筑工程								
1	土方工程	3.5	4	3.7	32.8	7	0	9	
2	石方工程	3.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
3	土石填筑工程	3.5	6	5.8	32.8	7	0	9	
4	混凝土工程	3.5	6	3.7	32.8	7	0	9	
5	钢筋制安工程	3.5	3	3.5	32.8	7	0	9	
6	模板工程	3.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	3.5	7	6.6	32.8	7	0	9	
8	自采砂石料工程	3.5	2	0	0	0	0	0	
9	植物措施	2.5	4	3.8	32.8	7	0	9	
10	疏浚工程	3.5	5	4.6	32.8	7	0	9	
11	其他建筑工程	3.5	5	4.8	32.8	7	0	9	
二	安装工程								
1	安装工程	3.7	45	47	32.8	7	0	9	

主要材料预算价格汇总表

招标编号: GXRD20-ZB-016

工程名称: 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标段

第1页 共1页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价(元)	备注
1	钢筋		t	3424.49	
2	型钢		kg	3.99	
3	水泥	32.5MPa	t	463.63	
4	水泥	42.5MPa	t	475.13	
5	碎石		m ³	146.93	
6	柴油		kg	5.88	
7	汽油		kg	7.30	
8	锯材		m ³	1009.15	
9	铁件		kg	5.31	
10	预埋铁件		kg	6.21	
11	块石		m ³	133.98	
12	砂		m ³	252.43	
13	周转板枋材		m ³	752.21	

招标人提供施工设备表

招标编号：GXRD20-ZB-016

工程名称：广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II标

第1页 共1页

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地	计量单位	数量	折旧费	备注
							元/台时(台班)	
	无							

招标人提供施工设施表

招标编号: GXRD20-ZB-016

工程名称: 广西玉林市陆川县秦镜水库环境保护及水土保持工程施工II

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	数量	备注
1	无			