

# 广西桂林市青狮潭水库除险加固工程（E4500002802004119）招标控制价、主要单价考核及澄清公告

一、项目名称：广西桂林市青狮潭水库除险加固工程

二、项目编号：E4500002802004119

三、本项目招标控制价为：人民币壹亿壹仟叁佰伍拾伍万肆仟陆佰壹拾元贰角柒分（¥113554610.27 元），本项目已发布招标工程量清单文件及图纸，请各潜在投标人自行登录广西壮族自治区公共资源交易平台下载相关文件。

四、本项目的**主要单价考核**：

序号	项目编码	项目名称	计量单位	考核单价（元）
1.1.4	500103010001	人工抛大块石压脚（外购料），场内运输 100m	m <sup>3</sup>	116.98
1.1.9	500112001001	C25 砼预制六角块护坡（边长 350mm，厚 0.15m，预制块运输 100m）	m <sup>3</sup>	623.95
1.3.14	500103010002	人工抛大块石压脚（外购料）	m <sup>3</sup>	116.98
1.4.7	500101004001	地下连续墙成槽，厚 0.8m（H42m，粘土）	折算米	464.44
1.4.8	500102004001	地下连续墙成槽，厚 0.8m（岩基，岩石 10~30MPa）	折算米	1809.04
1.4.10	500108002001	C25 塑性砼防渗墙浇筑，墙厚 0.8m 集中搅拌，场外运距：1KM	m <sup>3</sup>	576.35
1.4.14	500107005001	"钻基岩帷幕灌浆孔（自上而下，X级）H=H 高（62m+42）+ 钻孔 32"	m	195.52
1.4.16	500107001002	基础帷幕灌浆（自上而下，6-8lu）	m	295.76
2.3.12	500109001017	C40 砼溢流堰体（厚 2.2m）集中搅拌，场外运距：1KM，泵送	m <sup>3</sup>	510.36
2.3.15	500109001020	C40 砼闸墩（厚 2m）集中搅拌，场外运距：1KM，泵送	m <sup>3</sup>	512.47
2.3.22	500111001004	钢筋制作安装	t	6817.41
2.4.10	500109001026	C40 钢筋砼溢流堰面衬砌（均厚 0.5m）集中搅拌，场外运距：1KM，泵送	m <sup>3</sup>	501.43
2.4.11	500109001027	C30 砼边墙（厚 1.9m）集中搅拌，场外运距：1KM，泵送	m <sup>3</sup>	467.99

3.1.8	500109001032	C30 砼闸室边墙、井壁（厚 0.6~1.5m） 集中搅拌,场外运距：1KM，泵送	m <sup>3</sup>	499.80
10.1.7	500102007005	平洞石方开挖（X级，S=13.5~14.5m <sup>2</sup> ， 单边出渣洞内运 250m，利用料运 1km）	m <sup>3</sup>	325.87
10.1.10	500109001043	C30 砼隧洞衬砌（厚 0.4m）-混凝土洞 内运输，运距 300m	m <sup>3</sup>	556.19

#### 五、关于招标文件澄清修改

1. 本项目的投标文件递交截止时间（投标截止时间）确定为“2024年4月25日9时30分”。

#### 2. 招标文件第二章投标人须知

(1) 1.3.2 计划工期“913日历天 计划开工日期：2024年03月31日 计划完/竣工日期：2026年09月30日”现修改为：“913日历天 计划开工日期：2024年04月30日 计划完/竣工日期：2026年10月29日”

(2) 3.5.3 近年完成的类似工程的年份及所附材料要求“近3年（自2021年1月以来），时间以工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书或合同工程完工证书标明的日期为准。应附中标通知书或合同协议书、工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书的扫描件。”现修改为：“近5年（自2019年1月以来），时间以工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书或合同工程完工证书标明的日期为准。应附中标通知书或合同协议书、工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书的扫描件。”

(3) 10.13 特别说明“3、根据2024年增发国债资金使用要求，国债资金须在2024年使用完毕，投标人编制施工计划须严格按照2024年国债资金使用计划编制，确保国债资金支付与施工进度一致。”现修改为：“3、根据2024年增发国债资金使用进度要求，投标人在编制施工组织时严格按照2024年必须完成合同总价75%以上的工程量编制，确保国债资金使用支付计划与施工进度一致。”

#### 3. 招标文件第四章合同条款及格式第二节专用合同条款

(1) 11.1 “本工程合同工程开工时间为：2024年3月31日（具体开工时间以监理方下发的开工令为准）”。现修改为：11.1 “本工程合同工程开工时间为：2024年4月30日（具体开工时间以监理方下发的开工令为准）”

(2) 11.2 本工程合同工程完工时间为：“2026年9月30日。”现修改为：11.2 “本工程合同工程完工时间为：2026年10月29日，但2024年必须完成签约合同总价75%以上的工程量”

(3) 17.2.1 预付款“ (2) 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：本工程无材料预付款” 现修改为：“工程材料预付款的额度和预付办法约定为：工程材料预付款的额度为签约合同价总金额的10%，预付办法在签订合同时另行约定”

(4) 17.2.3 预付款的扣回与还清“ (2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为：无。” 现修改为：“工程材料预付款的扣回与还清约定为：签订合同时另行约定。”

六、招标文件相应条款作相应修改，请各潜在投标人按上述内容执行。

七、本公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网上发布。

#### 八、联系方式

招标人：桂林市市属水库管理处

地址：桂林市临桂区义宁路7号

联系人：刘智漓

电话：0773-7798025

招标代理机构：广西奥金斯项目管理有限公司

地址：桂林市秀峰区翠竹路23号50-2号

联系人：李工

电话：0773-2690777

招标人（盖章）：桂林市市属水库管理处

招标代理机构（盖章）：广西奥金斯项目管理有限公司

法定代表人或其项目负责人：（签字）



2024年04月07日

